

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наем на специализирана спортна техника за състезателна писта:

- Наем на обезопасителни мрежи тип В 5 000 м.
- Наем на оградни мрежи тип С 2 000 м.
- Наем на спортни стартови и финални конструкции
- Наем на спортно стартово съоръжение
- Наем на спортно временно съоръжение за съдийски център

Състезания:

Европейски Купи по ски алпийски дисциплини Пампорово 2016

Европейски Купи по ски алпийски дисциплини Боровец 2016

Дати на провеждане:

Пампорово - 8 - 10 февруари 2016

Боровец – 11-13 февруари 2016

Локации:

Пампорово – ски писта „Стената“ и финална зона „Студенец“,

Боровец - писта „Петър Попангелов“ и прилежащ паркинг

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Подготвителен етап – подготовка на проекти, транспорт на материалите и оборудването, подготовка на документация и уреждане на разрешителни, транспорт, монтаж и проби – до 18 часа на 06 Февруари 2016
2. Реализация на проекта – от 8 часа на 07 Февруари 2016 до 18 часа на 13 февруари 2016
3. Демонтаж и обратен транспорт, подготовка на отчет – до 25 Февруари 2016

ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ТРАСЕТА

Зона Старт

Стартова врата

Размери – 4/5/височина 3 м, с отвор за стартиране на състезателите

Материали – алуминиева конструкция с ъглови сглобки, винилно покритие с джобове и залепващи елементи от велкро, стоманени пети с размер 15/15 см с отвори за укрепване

Укрепване – стоманени профили с размер 80 см и обла глава, инструмент за монтаж и демонтаж

Дейности – доставка, монтаж, укрепване и обезопасяване, поддръжка, демонтаж, осигуряване на необходимите сертификати и декларации за съответствие

Стартова палатка

Размери на палатката към вратата – 3/2/височина 2,5 м

Материали – алуминиеви профили с улеи за монтаж, стоманени ъгли и покривни сглобки, стоманени пети с размер 20/20, гланцирано ПВХ платнище от негорим материал

Укрепване – стоманени профили с размер 80 см и обла глава, инструмент за монтаж и демонтаж

Дейности – доставка, монтаж, укрепване и обезопасяване, поддръжка, демонтаж, осигуряване на необходимите сертификати и декларации за съответствие

Стартови палатки за загряване на спортистите

Размери на палатката към вратата – 3/3/височина 2,5 м, 3 броя, монтиране в обща конфигурация

Материали – алуминиеви профили, стоманени гъвкави сглобки, стоманени пети с размер 10/10, покрив и страници от промазано ПВХ, сглобки от велкро

Укрепване – стоманени профили с размер 40 см и ухо за захващане

Дейности – доставка, монтаж, укрепване и обезопасяване, поддръжка, демонтаж, осигуряване на необходимите сертификати и декларации за съответствие

Допълнителни дейности и оборудване – осигуряване на съгъваеми маси и пейки, отоплително тяло с мощност мин. 10 KW, постоянно електрическо захранване, контролен видео монитор

Зона трасе

Обезопасителни мрежи за състезателни трасета тип В

Описание - безопасителни мрежи тип В с обща дължина 5 000 м., сертифицирани от Световната Федерация по ски (FIS), готови рула с дължина 20, височина 2 м, с 11 кола с височина 2,30 м на всяко руло, произведени от сертифициран от Световната федерация по ски производител с предварително определена точка на пречупване (pre determinate break point)

Дейности – доставка, разтоварване, поддръжка (включително осигуряване на резервни част и ремонт), съгване и натоварване; осигуряване на необходимите сертификати и декларации за съответствие

Обезопасителни мрежи за състезателни трасета тип С

Обезопасителни оградни мрежи тип С обща дължина 2 000 м., сертифицирани от Световната Федерация по ски (FIS), готови рула по 50 м, с колове 1,30 м на всеки 4 м, произведени от сертифициран от Световната федерация по ски производител

Дейности – доставка, разтоварване, поддръжка (включително осигуряване на резервни част и ремонт), сгъване и натоварване; осигуряване на необходимите сертификати и декларации за съответствие

Зона Финал

Финална конструкция – тип арка със следните характеристики

- алуминиеви елементи за изграждане на колони със страна минимум 40 см, височина минимум 8 метра
- стъпки за основа с размер 50/50 см от стоманена плоча с отвори за укрепване, укрепване със стоманени елементи 120 см, минимум 8 броя, инструмент за монтаж и демонтаж
- стоманено въже с диаметър 20 мм с минимална дължина 100 метра за окачване на финалната арка, мотор за обтягане на въжето, ъгови елементи за преминаване на въжето на върха на колоната
- стоманени въжета за укрепване на колони – общо 8 броя с възможност за обтягане

Финална зона

- изграждане на финална зона, отговаряща на изискванията на FIS
- осигуряване на метални оградни елементи с размери 250/120 см, с крака, от поцинкована стомана
- монтаж и обезопасяване на оградата по съгласуван с представителя на FIS проект, монтаж на информационни табели за зоните с размер 70/100 см на пилони с височина 3 метра
- монтаж на табло за лидера в състезанието с размер 125/250 см
- монтаж на табло за награждаване на победителите с размер 530/300 см
- монтаж на стълбичка за награждаване

Зона Съдии и Състезатели - Временно спортно съоръжение в финална зона за съдийски център – шатра с размер 375 кв.м. и следните параметри:

- Размери – 25/15 метра
- Конструкция за основа с елементи за преодоляване на денивелацията на терена
- Дървен под
- Покритие от мокет с гумена подложка и сертификат за противопожарна защита

- Стени – 50% пластмасова дограма, триплекс стъкло, 50% пердета от бяло винилно покритие
- Височина на стъклопакета – минимум 3, 80 м
- 2 двукрили врати със системи за паник отключване; врати към сервизната зона на задната стена
- Главен профил 202/122/4 мм (4 канала), издръжливост при натоварване на вятър – 80 км.ч
- стоманени връзки от поцинкована стомана според DIN 50976
- Драперии от бял памучен плат за подпокривното пространство, двата калкана и трите вътрешни страни
- Противопожарна сигнализация в шатрата
- Бетонни тежести за укрепване на шатрата за осигуряване на устойчивост срещу вятър

Шатрата трябва да притежава необходимата техническа документация – чертежи, статични изчисления, сертификати за използваните материали, сертификати за съответствие

Оборудване на шатра

Дизелови отоплителни горелки с мощност 200 KW – 2 броя

Осигуряване на минимум 4 LED монитора с минимален размер 50 инча, на стойки, окабеляване

Столове – тип конгресен, тапицирани – 150 броя

Работни маси, правоъгълни с размер 80x200 – 25 броя

Сгъваеми маси и пейки – 15 комплекта

Озвучителна система с мощност, подходяща за озвучаване на закрыта площ от 375 кв.м. и откритая площ от 2000 кв.м, с топ и бас модули и съпътстваща периферия

Осветление - прожектори с бяла светлина

Сервизна зона

Осигуряване и монтаж на висока решетъчна ограда за сервизна зона към шатрата за съдийски център и състезатели, осигуряване на тежести за оградата и обезопасяване

Осигуряване на тоалетно ремарке с мъжка и женска зона, зареждане с консумативи и всекидневен сервиз по време на дните на състезанията

Осигуряване на портативни химически тоалетни, зареждане с консумативи и всекидневен сервиз по време на дните на състезанията

Изграждане на складови площи за нуждите на състезанието, минимум 20 кв. м, оборудвани с етажерки

Осигуряване на кофи и контейнери за боклук и всекидневното им почистване

Общи положения

Осигуряване на необходимото оборудване за изграждане на временна електрическа инсталация за финалната зона – хранващи кабели, главно табло, подтабла, кабелни протектори. Всички компоненти на електрическата инсталация трябва да са преминали през съответни технически изпитания

Осигуряване на подходящ транспорт за оборудването, консумативите и екипа на място, подготовка на необходимата документация, координиране на транспортната схема

Осигуряване на настаняване за екипа за проявата

Подготовка на техническа документация за елементите на проявата - шатри, огради, електрически инсталация и друго оборудване

Подготовка и представяне на документация в общински администрации – Смолян и Самоков.

Координация с местните власти за издаване на необходимите разрешителни

Спазване на указанията на местните власти, осигуряване на безопасни условия на труд за екипите, ангажирани с изграждането и организацията на състезанията, осигуряване на безопасността на екипите на състезанието, състезателите и зрителите

Сключване на застраховки на екипа, оборудването и гостите на състезанието, както и на застраховка Гражданска отговорност и Застраховка срещу пожар, наводнение и други бедствия

Подготовка на отчет за събитието, включващ протоколи за извършената дейност и снимков и материал

ЕКИП

Мениджър на проекта – експерт с опит в организиране на събития от подобен мащаб и характер, с необходимите технически и мениджърски познания, задължително владеене на английски език

Технически ръководител – експерт с опит в технологиите, използвани в рамките на състезанието

Административен координатор – експерт с опит в администрирането на дейности по организиране на спортни събития, опит в подготовката на документация и отчетност

Технически екип – 12 души, притежаващи необходимата квалификация в следните сфери: монтаж/демонтаж на шатри, монтаж/демонтаж на стартови и финални

съоръжения, озвучителни системи, изграждане на временни електрически инсталации, с необходимия опит за работа при зимни условия, включително умения да карат ски